



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE  
PARAGOMINAS**

CNPJ: 34.845.040/0001-56

Câmara Municipal de Paragominas

Fls: 0043

Ass:

**Processo Administrativo nº 017/2019-CMP**

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para reforma geral da cobertura do prédio da Câmara Municipal de Paragominas/PA.

**Base:** Tabela SEDOP – OUTUBRO 2018.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ÍTEMS	*CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>4.827,74</b>
1.1	010767	Barracão de madeira (incl. instalações)	M2	6,00	392,24	2.353,44
1.2	010000	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	CJ	1,00	2.000,00	2.000,00
1.3	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	3,00	158,10	474,30
<b>2</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>8.742,70</b>
2.1	020842	Retirada de calha em chapa galvanizada	M	85,00	6,74	572,90
2.2	020174	Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora)	M3	15,00	81,70	1.225,50
2.3	020024	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	M2	985,00	2,78	2.738,30
2.4	020020	Retirada da estrutura em madeira da cobertura (ripas)	M2	3,00	2,00	6,00
2.5	020677	Retirada da pintura (c/ escova de aço)	M2	1.050,00	4,00	4.200,00
<b>3</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>108.926,94</b>
3.1	050353	Concreto armado p/ rufos	M3	4,40	1.565,01	6.886,04
3.2	070510	Ripamento	M2	985,00	17,28	17.020,80
3.3	070056	Cobertura - telha maxiplac e= 6mm	M2	985,00	81,42	80.198,70
3.4	070277	Calha em chapa galvanizada	M	85,00	42,30	3.595,50
3.5	080676	Aplicação de Carbolástico sobre concreto (2 demãos)	M2	65,00	18,86	1.225,90
<b>4</b>		<b>PINTURA</b>				<b>43.498,00</b>
4.1	150480	Acrilica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa	M2	2.600,00	16,73	43.498,00
<b>5</b>		<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>4.609,80</b>
5.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	M2	985,00	4,68	4.609,80
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>170.605,18</b>

ALEX DE NAZARÉ BRABO FERREIRA  
Arquiteto e Urbanista – CAU A89489-3